

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RISANAMENTO AMBIENTALE GIOIA VECCHIO, DEMOLIZIONE FABBRICATO IN COSTRUZIONE CON RECUPERO DELL'AREA DA ATTREZZARE A "TERRAZZA DEL TEATRO DI GIOIA VECCHIO".

COMMITTENTE: ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI.

Data, 10/10/2018

IL TECNICO
Ing. Giovanni Soricone

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.001.050.01 0.b	Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego ... ano, compreso il sottotetto, misurata all'estradosso dello stesso. Fabbricati con struttura intelaiata in cemento armato Piano terra area 2 Piano primo area da demolire: (mq.399 x mt.4,30) - mc.1716 Parziale piano 1° vuoto per pieno = mc. 1616 Piano 2° area 1 area 2 area 3 area 4 area 5 area 6	545,00			4,400	2'398,00 1'616,00		
	SOMMANO mc					5'465,00	15,35	83'887,75
2 E.001.210.00 5.a	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. Campionamento n.3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	480,30	1'440,90
3 NP.1	Cernita del materiale proveniente da demolizioni o crolli, con riferimento alle O.P.C.M. 3923 del 18.02.2011 e 4014 del 23.03.2012, mediante raccolta, selezione e raggruppamento pe ... truttura mista 30%. per edifici in muratura 35%, per edifici in cemento armato 25%, per edifici con struttura mista 30%.					1'411,25		
	SOMMANO mc					1'411,25	18,72	26'418,60
4 E.001.210.01 5.a	Maggiorazione per trasporto dei materiali di risulta, provenienti dalla demolizione totale o parziale di fabbricati, alle aree di raccolta predisposte dai Comuni, agli impianti aut ... ifico medio di 1,65 t/m3. Maggiorazione per il trasporto a discarica eseguita con automezzi con portata superiore a 50 q ((mc. 1411,25 x 1,65) - mc. 2328,56) x km 3					6'985,68		
	SOMMANO t/km					6'985,68	0,54	3'772,27
5 E.001.210.02 0.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03 mc. 1411,25 x Kg. 1,9					2'681,37		
	SOMMANO t					2'681,37	18,99	50'919,22
6 E.001.190.26 0.a	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori circa mq.300					300,00		
	SOMMANO m²					300,00	6,73	2'019,00
	A RIPORTARE							168'457,74

