

COMUNE DI GIOIA DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RISANAMENTO AMBIENTALE GIOIA VECCHIO, DEMOLIZIONE FABBRICATO IN COSTRUZIONE CON RECUPERO DELL'AREA DA ATTREZZARE A "TERRAZZA DEL TEATRO DI GIOIA VECCHIO".
C.M.E. SICUREZZA

COMMITTENTE: ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI GIOIA DEI MARSI.

Data, 10/10/2018

IL TECNICO
Ing. Giovanni Soricone

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 S.001.010.01 0.a01 | Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Con lamiera ondulata 3/10 su paletti di legno: fornitura e posa Recinzione da cantiere | | 115,00 | | 2,000 | 230,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 230,00 | 19,01 | 4'372,30 |
| 2 S.003.020.01 0.c | Specialità medicinale conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Speci ... o di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Armadietto per cantieri fino a 6 addetti Valigetta medicinale | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad/mese | | | | | 1,00 | 8,02 | 8,02 |
| 3 S.001.030.01 0.p | Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di contro ... ica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 12 kg, classe 183BC Estintore | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 71,15 | 71,15 |
| 4 S.002.020.00 5.a | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile. Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. Bagno chimico | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 199,87 | 199,87 |
| 5 S.002.020.09 0.h | Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... sizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm Monoblocco | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 515,58 | 515,58 |
| 6 S.004.010.01 0.h | Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 120 x 170 mm visibilità 4 m Cartellonistica - divieto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 5,74 | 5,74 |
| 7 S.004.010.02 0.a | Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m Cartellonistica - pericolo | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 3,99 | 3,99 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 5'176,65 |

